

Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Imatge simulada de l'aspecte que tindrà el carrer de Santa Perpètua, un cop renovat.
Imatge simulada de l'aspecte que tindrà el carrer de Santa Perpètua, un cop renovat.

Les obres de renovació del carrer de Santa Perpètua començaran a finals d'aquest mes

Dimarts 17 de gener de 2017

El tram del carrer de Sant Perpètua situat entre el carrer de Catalunya i l'avinguda de Sant Esteve serà objecte d'una intervenció integral que començarà el proper 30 de gener amb la renovació de la xarxa d'aigua i clavegueram i que s'allargarà durant un període aproximat de quatre mesos.

Entre els trets principals de la intervenció, que suposarà que la via esdevingui de plataforma única i que tingui menys barreres arquitectòniques, destaca la renovació dels acabats, tant del paviment de les voreres com de l'aglomerat de la calçada, amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat dels vianants i el trànsit de vehicles. A més, la vorera dreta s'ampliarà de dos a tres metres. El carrer passarà a ser de prioritat invertida, la qual cosa suposa que serà una via de prioritat dels vianants. En aquest sentit, les cruïlles amb els carrers de Catalunya i Prat de la Riba s'hi instal·laran plataformes elevades, de manera que els vehicles hauran de disminuir la velocitat.

Pel que fa a l'aparcament, s'habilitarà una única franja d'estacionament de bateria inversa a la dreta del carrer, per tal d'obtenir més places i contribuir així a una major seguretat a l'hora d'aparcar.

D'altra banda, la vorera més ample comptarà amb un nou arbrat, Perera Borda (*Pyrus calleriana*), una espècie de creixement lent i que no fa fruit, per tal d'evitar les afectacions al paviment. A més, els escocells es protegiran amb material a base de resines per aprofitar l'aigua de la pluja i garantir que la plataforma de la vorera no presenti desnivells. També es col·locaran jardineres amb reg per capillaritat que contindran plantes de baixa exigència hídrica.

Pel que fa al mobiliari urbà, es col·locaran pilones als punts més conflictius del vial per garantir la protecció del vianant sense treure amplada a la vorera, i s'ubicaran papereres tant als passos de vianants com al tram central del carrer.

Finalment, cal assenyalar que es renovaran els serveis i les instal·lacions soterrades d'enllumenat públic, telecomunicacions, clavegueram i aigua potable, i que es connectaran totes les escomeses particulars a la nova canalització.

Quant als fanals, se n'incrementarà la dotació, amb la col·locació a les noves voreres d'elements de quatre metres d'alçada amb tecnologia led i llum blanca per millorar la visibilitat i aconseguir un estalvi econòmic gràcies a la reducció de consum de les llumeneres. Val a dir que es mantindran els fanals existents que

donen llum al vial central de trànsit de vehicles.

Mentre durin les obres, el trànsit del carrer es tancarà de manera intermitent tot i que, de forma general, es garantirà l'accés del veïnat als seus pàrquings.

- [Avís legal](#)
- [Sobre el web](#)
- [Accessibilitat](#)
- [Mapa web](#)

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40